

IRG. 271.23.01.2018

Do uczestników postępowania Do wszystkich

W odpowiedzi na zapytania przesłane przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym na „**Roboty budowlane związane z rozbudową części sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łęcznej**” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nr IRG.271.23.2018, o następującej treści:

*„W związku z udziałem w postępowaniu na **”Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 - roboty budowlane związane z rozbudową części sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łęcznej**”, zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień:*

- 1. Czy wykonawca może zamienić szafki stalowe basenowe na szafki z płyty hpl ?*
- 2. Czy suszarka basenowa do włosów np. WARMATEC B-320 będzie wystarczającą do zastosowania ww. przetargu?*
- 3. Czy okno o odporności ogniowej EI 60 wykonane z aluminium może mieć współczynnik około 1,7 W/m² x K?*
- 4. W przedmiarach robót nie występuje wykucia okien zewnętrznych (całość), zamurowania i tynki na sali gimnastycznej w dziale „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa zaplecza basenu” prosimy o skorygowanie.*
- 5. Czy w zakresie robót jest wykonanie nowego podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu do basenu?*
- 6. Czy pomieszczenie chlorowni należy wykonać wg projektu część budowlana czy wg projektu część technologiczna? Jeżeli wg projektu część technologiczna to prosimy o skorygowanie przedmiaru robót.”.*

Wyjaśniam, co następuje:

Ad 1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie szafek basenowych stalowych lub z płyty hpl.

Ad 2. Przedmiotem zamówienia jest wyłącznie montaż basenowych suszarek do włosów dostarczonych przez zamawiającego. Przedmiar robót skorygowano.

Ad 3. Okno o odporności ogniowej EI 60 może być wykonane z aluminium i może mieć współczynnik przenikania ciepła nie więcej niż 1,7 W/m² x K. Przedmiar robót skorygowano.

Ad 4. Okna od strony sali gimnastycznej należy zdemontować, a otwory zamurować. Przedmiar robót skorygowano.

Ad 5. Podjazd dla niepełnosprawnych przy wejściu do basenu nie jest przedmiotem zamówienia.

Ad 6. Pomieszczenie chlorowni należy wykonać wg projektu część technologiczna. Załączono rysunek szczegółowy chlorownia oraz skorygowany przedmiar robót – Rozbudowa - przebudowa.

Jednocześnie informuję, że ofertę należy przygotować na podstawie pierwotnie zamieszczonych przedmiarów „Instalacja wod – kan zaplecze basenu” i „Instalacja wentylacji zaplecza basenu” oraz skorygowanego i zamieszczonego na stronie BIP Zamawiającego przedmiaru robót „Rozbudowa – przebudowa”.

BURMISTRZ ŁĘCZNEJ

mgr inż. Teodor Kosiarski