

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
10	Kosztorys	OPASKA I UTWARDZENIE TERENU		
1	Element	UTWARDZENIE TERENU PRZY BUDYNKU (od podwórka)		
1	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20`cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(4,32+4,72+3,20)*2,65+2,76*3,00	40,716000	
		RAZEM:	40,716000	m2 40,72
2	KNR 231/105/1	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3`cm	m2	40,72
3	KNR 231/105/2	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 1`cm grubości warstwy Krotność=12,00	m2	40,72
4	KNR 231/105/5	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	40,72
5	KNR 231/105/6	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność=12,00	m2	40,72
6	KNR 231/511/1	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m2	40,72