

## Do uczestników postępowania Do wszystkich

W odpowiedzi na zapytania przesłane przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym na „**Budowa budynku mieszkalno – usługowego przy Rynku II**” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nr IRG.271.10.2020, o następującej treści:

- 1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o wskazanie klasy reakcji na ogień dla kabli układanych w obiekcie lub potwierdzenie, iż te które są wskazane przez Projektanta (YDY) mają być dostarczone i ułożone przez Wykonawcę, zgodnie z DP i SST 2.2.6.*
- 2. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotowy projekt posiada uzgodnienie PGE Dystrybucja S.A. w odniesieniu do zaproponowanych rozwiązań układów pomiarowych.*
- 3. Prosimy o potwierdzenie, iż w zakresie Wykonawcy jest jedynie dostawa i montaż rurek dla instalacji domofonowej oraz że dostawa urządzeń i okablowania systemu domofonowego jest poza zakresem niniejszego postępowania. Jednocześnie prosimy o wskazanie, które z pozycji przedmiaru robót dotyczą systemu domofonowego.*
- 4. Prosimy o potwierdzenie, iż w zakresie Wykonawcy jest jedynie dostawa i montaż rurek i kabla wspólnosiowego dla instalacji RTV oraz potwierdzenie, że dostawa urządzeń i gniazd systemu RTV jest poza zakresem niniejszego postępowania. Jednocześnie prosimy o wskazanie które z pozycji przedmiaru robót dotyczą systemu RTV. Prosimy także o podanie parametrów kabla wspólnosiowego który ma zostać wprowadzony do rurek, np. klasa reakcji na ogień, rezystancja, itp.).*
- 5. Prosimy o potwierdzenie, iż w zakresie Wykonawcy jest jedynie dostawa i montaż rurek oraz skrętki internetowej (**instalacja internetowa**) oraz potwierdzenie, że dostawa urządzeń i gniazd systemu (**instalacja internetowa**) jest poza zakresem niniejszego postępowania. Jednocześnie prosimy o wskazanie które z pozycji przedmiaru robót dotyczą systemu **instalacja internetowa**. Prosimy także o podanie parametrów kabla skrętkowego, który ma zostać wprowadzony do rurek, np. klasa reakcji na ogień. Jednocześnie prosimy o wskazanie które z pozycji przedmiaru robót dotyczą systemu **instalacja internetowa**.*

6. Prosimy o potwierdzenie, iż w zakresie Wykonawcy jest jedynie dostawa i montaż rurek oraz przewodu telefonicznego (**Instalacja telefoniczna**) oraz że dostawa urządzeń i gniazd systemu (**Instalacja telefoniczna**) jest poza zakresem niniejszego postępowania. Jednocześnie prosimy o wskazanie które z pozycji przedmiaru robót dotyczą systemu **instalacja telefoniczna**. Prosimy także o podanie parametrów kabla telefonicznego, który ma zostać wprowadzony do rurek, np. klasa reakcji na ogień. Jednocześnie prosimy o wskazanie które z pozycji przedmiaru robót dotyczą systemu **instalacja telefoniczna**.
7. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o tablicę odbiorów administracyjnych oraz wskazanie ich na przedłożonych rzutach.
8. Prosimy o informację w jaki sposób zasilane są urządzenia WMiK.
9. Prosimy o uszczegółowienie połączenia głównego wyłącznika prądu z kasetą zdalnego wyłączenia, Jednocześnie zwracamy uwagę, iż wskazany kabel HDGs 4x2,5 ma niewystarczającą ilość żył do prawidłowego podłączenia.
10. Prosimy o przesłanie skanu aktualnego pozwolenia na budowę.

Wyjaśniam, co następuje:

Ad. 1 Kable w klasie reakcji na ogień Dca-s2, d1, a2. Dla dróg ewakuacyjnych klasa reakcji na ogień B2ca-s1b, d1, a1.

Ad. 2 Projekt posiada wymagane uzgodnienia.

Ad. 3 Zamawiający potwierdza, zgodnie z opisem. Przedmiar robót pozycja nr 30.

Ad. 4 Zamawiający potwierdza, zgodnie z opisem. Kabel koncentryczny 75 Om 1,13/4,8/6,8, klasa reakcji na ogień Dca-s2, d1, a2. Przedmiar robót pozycja nr 30.

Ad. 5 Zamawiający potwierdza, zgodnie z opisem. Kabel skrętka 4-parowa kat.5, klasa reakcji na ogień Dca-s2, d1, a2. Przedmiar robót pozycja nr 30.

Ad. 6 Zamawiający potwierdza, zgodnie z opisem. Kabel YTKSY 2x2x0,5 mm<sup>2</sup>, klasa reakcji na ogień Dca-s2, d1, a2. Przedmiar robót pozycja nr 30.

Ad. 7 Tablica odbiorów administracyjnych jest w zakresie tablicy głównej obiektu i znajduje się na parterze budynku przy wejściu głównym.

Ad. 8 zasilanie według projektu instalacji sanitarnej, z tablic pomieszczeń usługowych na parterze.

Ad. 9 Dla wyłącznika DPX-250 z cewką wybijakową kabel podany w projekcie jest wystarczający.

Ad. 10 Zamawiający posiada prawomocne pozwolenie na budowę i przekaze kopie decyzji pozwolenia na budowę po podpisaniu umowy z Wykonawcą.

BURMISTRZ  
  
mgr Leszek Włodarski