

IRG. 271.01.7.2020

Do uczestników postępowania Do wszystkich

W odpowiedzi na zapytanie przesłane przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym na „**Budowa kładki pieszo-rowerowej nad droga wojewódzka nr 820 w Łęcznej**” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nr IRG.271.01.2020, o następującej treści:

**„dot. Budowa kładki pieszo-rowerowej nad droga wojewódzka nr 820 w Łęcznej
[OZNACZENIE IRG.271.01.2020]**

Proszę o odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu na Budowę kładki pieszo-rowerowej nad drogą wojewódzką nr 820 w Łęcznej (postępowanie oznaczone numerem IRG.271.01.2020):

pytanie 1 (dotyczy przedmiaru robót)

pozycja 1.6.1 z pozycją 1.6.2 jest zdublowana podobnie pozycja 1.7.1 z pozycją 1.7.2, pozycja 1.8.1 z pozycją 1.8.2 oraz pozycja 1.10.5 z pozycją 1.10.6. Czy w związku z powyższym Wykonawca powinien pominąć zdublowane pozycje w kalkulacji oferty?

pytanie 2 (dotyczy SST branza budowlana)


W specyfikacji „M 23.05.01. Ustroje nośne stalowe do zespolenia z płytą betonową pomostu” na stronie 89 w punkcie 5.3.5.2 jest mowa o tym, że wykonawca przed betonowaniem płyty powinien co najmniej 50% prętów zbrojenia poprzecznego zespawać do opórek. Z uwagi na fakt, że zbrojenie poprzeczne dolne jest w rozstawie co 30cm, a rozstaw opórek jest co 30cm÷168,1cm i zbrojenie poprzeczne górne nie ma możliwości styku z opórkami na skrajnych blachownicach spełnienie wymogu spawania 50% zbrojenia poprzecznego jest niewykonalne. Wykonawca prosi o podanie rozwiązania.

pytanie 3 (dotyczy terenu istniejącego)

Czy Wykonawca w cenie ofertowej powinien uwzględnić usunięcie karpin pozostających w kolizji z budowaną kładką?

pytanie 4 (dotyczy terenu budowy)

Czy obszar terenu budowy wyznaczony fioletową linią na rysunku 01 na czas budowy będzie do dyspozycji Wykonawcy? Poniżej szkic poglądowy (obszary fioletowe)



Wyjaśniam, co następuje:

Ad. 1 Wykonawca nie pomija żadnej pozycji przedmiaru robót. Poprawiono opis w pozycjach: 1.5.8, 1.5.9, 1.7.1, 1.8.1, 1.10.5, 1.10.6 przedmiaru. Poprawiony przedmiar robót zamieszczono na stronie BIP Zamawiającego.

Ad. 2 Zbrojenie poprzeczne płyty należy przyspawać do opórek dla zwiększenia stateczności pasów górnych dźwigarów obciążonych ciężarem mokrego betonu. Zbrojenie należy przyspawać w maksymalnej możliwej ilości miejsc styku.

Ad. 3 Wykonawca nie uwzględnił w wycenie usuwania i utylizacji karpin. Wykonawca wycenia wyłącznie roboty ziemne zgodnie z dokumentacją.

Ad. 4 Działki nr 1898 i 2160 stanowią własność Gminy Łęczna. Wykonawcy przekazany zostanie teren położony na wymienionych działkach konieczny dla zagospodarowania placu budowy.

BURMISTRZ

mgr Leszek Włodarski